

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy Chociwel
ADRES INWESTYCJI : Karkowo, dz. nr geod. 230, 228, obr. Karkowo gm. Chociwel
INWESTOR : Gmina Chociwel
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 52, Chociwel
WYKONAWCA ROBÓT : Inżynieria Drogowa Bartosz Sosin
ADRES WYKONAWCY : ul. Fryderyka Chopina 1, 73-110 Stargard
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Sosin
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.24	km km	 0.24	
				RAZEM	0.24
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR-W 2-01 0206-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km 865*0.01	m ³ m ³	 8.65	
				RAZEM	8.65
3		PODBUDOWY			
3 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsaczajace wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 865	m ² m ²	 865.00	
				RAZEM	865.00
4 d.3	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta 865	m ² m ²	 865.00	
				RAZEM	865.00
5 d.3	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 865	m ² m ²	 865.00	
				RAZEM	865.00
4		NAWIERZCHNIE			
6 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 603	m ² m ²	 603.00	
				RAZEM	603.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 360	m ² m ²	 360.00	
				RAZEM	360.00
8 d.5	KNR 2-31 1402-05 analogia	Wypełnienie płyt o grub. 12,5cm 262	m ² m ²	 262.00	
				RAZEM	262.00
9 d.5	KNR 2-31 1402-03	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 360	m ² m ²	 360.00	
				RAZEM	360.00
6		ROBOTY INNE			
10 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji 0	szt. szt.	 0.00	
				RAZEM	0.00
11 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 0	szt. szt.	 0.00	
				RAZEM	0.00