

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji: : Przebudowa placu manewrowego przy ulicy Kamiennej w Chociwlu
Adres Inwestycji: : dz. nr 175 i 176, obr. 2, Chociwel
Inwestor: : Gmina Chociwel
Adres Inwestora: : ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: : mgr inż. Bartosz Sosin (Drogowa)
Data opracowania: : styczeń 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem 620	m ² m ²	 620.000	
				RAZEM	620.000
3 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 260	m ² m ²	 260.000	
				RAZEM	260.000
4 d.1	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm 260	m ² m ²	 260.000	
				RAZEM	260.000
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 260*0.25	m ³ m ³	 65.000	
				RAZEM	65.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNR-W 2-01 0206-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 480*0.3	m ³ m ³	 144.000	
				RAZEM	144.000
7 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (materiał z wykopu) (620-470)*0.2	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
3		PODBUDOWY			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 480	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
9 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 470	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
10 d.3	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm 480	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
4		NAWIERZCHNIE			
11 d.4	KNR 2-31 0509-04	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm 460	m ² m ²	 460.000	
				RAZEM	460.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 146	m ² m ²	 146.000	
				RAZEM	146.000