
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznej dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Chociwlu
ADRES INWESTYCJI: ul. H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel
NAZWA INWESTORA: Gmina Chociwel
ADRES INWESTORA: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej 52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Waldemar Antczak

DATA OPRACOWANIA:

2024-06-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Waldemar Antczak
Doradztwo Techniczne w Budownictwie
ul. H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel
tel. 71 711 11 11, e-mail: antczak@normaexpert.pl
NIP: 780-111-1118



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Rozdzielnice elektryczne Rozbudowa rozdzielnic głównej o zabezpie-	kpl.		
1	KSN-R	Montaż rozdzielnic RW	kpl.		
d.1	50101-01				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2	KSN-R	Montaż rozdzielnic RWL1	kpl.		
d.1	50101-01				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
3	KSN-R	Montaż rozdzielnic RWL2	kpl.		
d.1	50101-01				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4	KSN-R	Montaż rozdzielnic RWL3	kpl.		
d.1	50101-01				
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		Instalacje wewnętrzne			
5	KSN-R	Demontaż opraw nastropowych	kpl.		
d.2	50502-02				
	analogia				
		759	kpl.	759	
				RAZEM	759
6	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 19W	kpl.		
d.2	50502-02				
		79	kpl.	79	
				RAZEM	79
7	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 40W	kpl.		
d.2	50502-02				
		291	kpl.	291	
				RAZEM	291
8	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 40W	kpl.		
d.2	50502-02				
		245	kpl.	245	
				RAZEM	245
9	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 54W	kpl.		
d.2	50502-02				
		12	kpl.	12	
				RAZEM	12
10	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 19W	kpl.		
d.2	50502-02				
		51	kpl.	51	
				RAZEM	51
11	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 19W	kpl.		
d.2	50502-02				
		75	kpl.	75	
				RAZEM	75
12	KSN-R	Montaż opraw nastropowych LED 19W	kpl.		
d.2	50502-02				
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach - przewód YDY 3x1.5	m		
d.2	0209-02				
		625	m	625	
				RAZEM	625
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach - przewód YDY 3x2.5	m		
d.2	0209-02				
		185	m	185	
				RAZEM	185

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	po- miar.	4	
				RAZEM	4
28 d.5	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar.		
		8	po- miar.	8	
				RAZEM	8
29 d.5	Pozycja nie- katalogowa	Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wyce- na własna.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

