

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznej (inst.fotowoltaiczna)  
dla Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu  
ADRES INWESTYCJI: ul. H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel  
NAZWA INWESTORA: Gmina Chociwel  
ADRES INWESTORA: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej 52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Waldemar Antczak

DATA OPRACOWANIA:


2024-06-19

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Waldemar Antczak  
uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
NR EWID.ZAP/0012/OZW/08



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Instalacja fotowoltaiczna</b>			
1 d.1	KNR 5-08 0701-22 analogia	Uniwersalne zestawy mocujące wykonane w całości z aluminium i stali nierdzewnej do montażu paneli na dach skoś-ny o kącie pochyleń 30-65 ° pokryty dachówką ceramiczną - MONTAŻ PIO- NOWY	szt.		
		133	szt.	133	
				RAZEM	<b>133</b>
2 d.1	analiza indywidualna	Montaż paneli fotowoltaicznych 300 Wp - wed- ług projektu	szt.		
		133	szt.	133	
				RAZEM	<b>133</b>
3 d.1	KNNR 5 0404-02 analogia	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Roz- dzielnica natynkowa DC, kompletna	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	<b>1</b>
4 d.1	KNNR 5 0404-02 analogia	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - tablica wraz z inwerterem 20 kW i zabezpieczeniem	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	<b>2</b>
5 d.1	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budyn- kach, budowłach lub na estakadach z moco- waniem - Kabel solarny PV ZZ-F 6 mm?	m		
		320	m	320	
				RAZEM	<b>320</b>
6 d.1	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budyn- kach, budowłach lub na estakadach z moco- waniem - Przewód YKY 5x6 mm <sup>2</sup> ; 0,6/1kV	m		
		85	m	85	
				RAZEM	<b>85</b>