

## Ogólna charakterystyka robót budowlanych

Dotyczy obiektu – ustęp publiczny w Chociwlu działki nr: 325/5, 325/6, 325/7 dr., 313/5 obr1,

Przed rozpoczęciem robót należy ogrodzić teren budowy.

Pierwszą czynnością będzie rozebranie betonowej ścianki znajdującej się na terenie przyszłej budowy.

Następnie należy wykonać pomiary geodezyjne i wykopy fundamentowe z wyprofilowaniem.

Następnie wykonać ławy fundamentowe i fundamenty z bloczków betonowych.

Na fundamentach wykonać izolację pionową i poziomą zgodnie z projektem budowlanym.

Po wykonaniu izolacji zasypać wykopy dokonać wywozu nadmiaru ziemi ( utylizacja ).

Wykonać posadzkę wewnątrz budynku - warstwy zgodnie z projektem budowlanym.

Na gotowym fundamencie wymurować ściany z Porothermu zakończone zbrojonym wieńcem betonowym.

W ścianach ułożyć nadproża. Wykonać ścianki działowe wewnątrz budynku- zgodnie z projektem budowlanym.

Zamontować stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową.

Wykonać termoizolację budynku płytami styropianowymi zgodnie z projektem.

Wykonać montaż płytek klinkierowych na ścianach budynku zgodnie z projektem.

Wewnątrz budynku wykonać tynki cementowe wraz z malowaniem na ścianach i zamontować płytki typu Gres.

Wymurować komin z pustaków wentylacyjnych wraz z nakrywą i docieplić.

Wykonać systemowy sufit podwieszany wraz z włazem rewizyjnym.

Sufit docieplić i pomalować.

Wykonać konstrukcję dachową z tarcicy nasyczonej - zamontować wiatrownice.

Zamontować folię dachową, kontrłaty i łatę jak również obróbki blacharskie.

Zamontować pokrycie dachu z dachówki profilowanej.

Wykonać montaż orynnowania - rynny i rury spustowe.

Zamontować i zalakierować podbitkę.

Wewnątrz budynku zamontować posadzkę z płytek wraz z cokolikami, stolarkę wewnętrzną i dokonać montażu armatury sanitarnej - umywalki, pisuar, ustępy typu kompakt i dyspensery mydła.

Na zewnątrz budynku wykonać opaskę i chodniki z kostki brukowej z obrzeżami i krawężnikami na ławie betonowej z oporem.

Wewnątrz budynku zamontować gaśnicę proszkową 2 kg.